

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice								
		RIPORTO Euro							31.078,50
		Parziale m2					-130,00		
		- Pavimento in gres rosso (-15) * 15 locali tecnici		-15,00	15,00		-225,00		
		Parziale m2					-225,00		
		(-23) * 6 Scala mobile da detrarre		-23,00	6,00		-138,00		
		Parziale progressivo m2					3.966,00		
		(-1) * 3966 * 0,1 Si considera una percentuale del 10% dell'intera superficie in gres porcellanato per l'inserimento di disegni in travertino romano e riquadri nelle perimetrazioni dei negozi	-1,00	3.966,00		0,10	-396,60		
		Totale m2					3.569,40	23.590	84.202,15
4	A14.01.46	Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola							
	a	di ottone da 25 x 3 mm di ottone da 25 x 3 mm di ottone da 25 x 3 mm							
		4 * 5 Sbarco ascensori	4,00	5,00			20,00		
		1 * 10 Sbarco scale	1,00	10,00			10,00		
		9 * 20	9,00	20,00			180,00		
		Totale m					210,00	4,130	867,30
5	A14.02.10	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compres							
	a	tinta unita naturale, granigliato naturale tinta unita naturale, granigliato naturale tinta unita naturale, granigliato naturale							
		Zoccolatura pareti (3767.40/4.20) Vedi art. murature (3767.4/4.20)= 897.00		897,00			897,00		
		Totale m					897,00	10,590	9.499,23
6	A14.90.05	Giunto elastico per pavimenti di qualsiasi tipo, costituito da profili portanti in P.V.C. rigido e riempimento in PVC morbido, di spessore f							
		Giunti a pavimento A consultare art.li pavimenti							
		9200 * (0,40) Si considera ml 0,40 ogni metro quadro di pavimentazione		9.200,00		0,40	3.680,00		
		Totale m					3.680,00	9,000	33.120,00
		Importo lavori Euro							158.767,18